

Przedmiar robót

Obiekt	Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 692 w miejscowości Ciechanowczyk
Branża	DROGOWA
Lokalizacja	woj. podlaskie, Gmina Ciechanowiec, obręb Ciechanowczyk
Inwestor	Gmina Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec
Biuro kosztorysowe	DROMOBUD Sp. z o.o. ul. Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 4/418, 15-111 Białystok

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 692 w miejscowości Ciechanowczyk

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		1. D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
		1.1. D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH		
		1.1.1. D.01.01.01.11. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNIANYM		
1	D.01.01.01.11.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. droga gminna od km 0+000,00 do km 0+358,00 0,358	km trasy	0,358
		razem	km trasy	0,358
		1.2. D.01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW		
		1.2.1. D.01.02.01.11 KARCZOWANIE DRZEW O ŚREDNICY 10-35 CM		
2	D.01.02.01.11	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35cm wg PZT 2	szt	2
		razem	szt	2
3	D.01.02.01.11	Wywożenie dłużyc na odległość 2km 2*0,24	mp	0,48
		razem	mp	0,48
4	D.01.02.01.11	Wywożenie karpiny na odległość 2km 2*0,17	mp	0,34
		razem	mp	0,34
5	D.01.02.01.11	Wywożenie gałęzi na odległość 2km 2*0,42	mp	0,84
		razem	mp	0,84
		1.2.2. D.01.02.02.13. MECHANICZNE USUNIĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU) GR. W-WY 20 CM		
6	D.01.02.02.13.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 20 cm. zał.3 151,94	m2	151,94
		razem	m2	151,94
7	D.01.02.02.13.	Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemności zgarniaka 0,60m3 w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość 1km 151,94*0,2	m3	30,388
		razem	m3	30,388
		1.3. D.01.02.04 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW		
		1.3.1. D.01.02.04.81. ROZEBRANIE SŁUPKÓW DO ZNAKÓW DROGOWYCH		
8	D.01.02.04.81.	Rozebranie słupków do znaków wg PSOR 1	szt	1
		razem	szt	1
		1.3.2. D.01.02.04.83. ZDJĘCIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH		
9	D.01.02.04.83.	Zdjęcie pionowych znaków lub drogowskich wg PSOR 1	szt	1
		razem	szt	1
		2. D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE		
		2.1. D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT. I-V		
		2.1.1. D.02.01.01.10 WYKONANIE WYKOPÓW NA ODKŁAD		
10	D.02.01.01.10	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład poza plac budowy, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi. Koparką w gruncie kat.III-IV transport samochodami zał.2 282,78	m3	282,78
		razem	m3	282,78
		2.1.2. D.02.01.01.11 ROBOTY ZIEMNE POPRZECZNE (BEZ TRANSPORTU) WYKONYWANE MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT. I-V		
11	D.02.01.01.11	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi - zużycie na miejscu. Koparką w gruncie kat. I-V zał.2 38,82	m3	38,82
		razem	m3	38,82
		3. D.04.00.00 POBUDOWY		
		3.1. D.04.02.02 WARSTWA MROZOOCHRONNA		
		3.1.1. D.04.02.02.11 WYKONANIE WARSTWY MROZOOCHRONNEJ GR. W-WY DO 20CM		
12	D.04.02.02.11	Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0. Grubość warstwy 30 cm (KR1) zał.5 2024	m2	2 024
		razem	m2	2 024
		3.1.2. D.04.03.01.12 OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH MECHANICZNIE		
13	D.04.03.01.12	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej asfaltowej przed ułożeniem warstwy ściernalnej 1858,6	m2	1 858,6
		razem	m2	1 858,6

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 692 w miejscowości Ciechanowczyk

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		3.1.3. D.04.03.01.22 SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJĄ ASFALTOWĄ		
14	D.04.03.01.22	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową przed ułożeniem warstwy ścieralnej 1858,6 przed ułożeniem warstwy wiążącej 1902,5	m2 m2	1 858,6 1 902,5
		razem	m2	3 761,1
		3.2. D.04.04.02.A PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ		
		3.2.1. D.04.04.02.A.13 WYKONANIE POBOCZY Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM Cnr O GR. DO 9 CM		
15	D.04.04.02.A.13	Pobocza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem Cnr o grubości 9 cm pobocza 358*2*0,75	m2	537
		razem	m2	537
		3.2.2. D.04.04.02.A.24 PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM GR. 25 CM		
16	D.04.04.02.A.24	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem Cnr o grubości 25 cm zał.4 zjazdy 43,6 zał.5 droga 1915	m2 m2	43,6 1 915
		razem	m2	1 958,6
		4. D.05.00.00 NAWIERZCHNIE		
		4.1. D.05.03.05.00 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO		
		4.1.1. D.05.03.05.11 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO, WARSTWA WIĄŻĄCA GR. 5 CM		
17	D.05.03.05.11	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70,KR1. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm. zał.4 41,5 zał.5 1861	m2 m2	41,5 1 861
		razem	m2	1 902,5
		4.1.2. D.05.03.05.26. NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO, WARSTWA ŚCIERALNA GR. 4 CM		
18	D.05.03.05.26.	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70,KR1. Grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm. zał.4 40,6 zał.5 1818	m2 m2	40,6 1 818
		razem	m2	1 858,6
		5. D.07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
		5.1. D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE		
		5.1.1. D.07.02.01.41. USTAWIENIE SŁUPKÓW Z RUR STAŁOWYCH DLA ZNAKÓW DROGOWYCH		
19	D.07.02.01.41	Słupki z rur stalowych #70 mm wg PSOR 8	szt	8
		razem	szt	8
		5.1.2. D.07.02.01.44. PRZYMOCOWANIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH DO GOTOWYCH SŁUPKÓW		
20	D.07.02.01.44.	Pionowe znaki drogowe z folii odblaskowej. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne. wg PSOR 8	szt	8
		razem	szt	8