

Kosztorys ofertowy

Obiekt	Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 692 w miejscowości Ciechanowczyk
Branża	DROGOWA
Lokalizacja	woj. podlaskie, Gmina Ciechanowiec, obręb Ciechanowczyk
Inwestor	Gmina Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec
Biuro kosztorysowe	DROMOBUD Sp. z o.o. ul. Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 4/418, 15-111 Białystok

Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 692 w miejscowości Ciechanowczyk

Nr	Specyfikacja techniczna	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		1. D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
		1.1. D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH				
		1.1.1. D.01.01.01.11. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNIANYM				
1	D.01.01.01.11.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym.	km trasy	0,358		
		1.2. D.01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW				
		1.2.1. D.01.02.01.11 KARCZOWANIE DRZEW O ŚREDNICY 10-35 CM				
2	D.01.02.01.11	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35cm	szt	2		
3	D.01.02.01.11	Wywożenie dłużyc na odległość 2km	mp	0,48		
4	D.01.02.01.11	Wywożenie karpiny na odległość 2km	mp	0,34		
5	D.01.02.01.11	Wywożenie gałęzi na odległość 2km	mp	0,84		
		1.2.2. D.01.02.02.13. MECHANICZNE USUNIĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU) GR. W-WY 20 CM				
6	D.01.02.02.13.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 20 cm.	m2	151,94		
7	D.01.02.02.13.	Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemności zgarniaka 0,60m3 w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość 1km	m3	30,388		
		1.3. D.01.02.04 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW				
		1.3.1. D.01.02.04.81. ROZEBRANIE SŁUPKÓW DO ZNAKÓW DROGOWYCH				
8	D.01.02.04.81.	Rozebranie słupków do znaków	szt	1		
		1.3.2. D.01.02.04.83. ZDJĘCIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH				
9	D.01.02.04.83.	Zdjęcie pionowych znaków lub drogowyśkazów	szt	1		
		2. D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
		2.1. D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT. I-V				
		2.1.1. D.02.01.01.10 WYKONANIE WYKOPÓW NA ODKŁAD				
10	D.02.01.01.10	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład poza plac budowy, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi. Koparką w gruncie kat.III-IV transport samochodami	m3	282,78		
		2.1.2. D.02.01.01.11 ROBOTY ZIEMNE POPRZECZNE (BEZ TRANSPORTU) WYKONYWANE MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT. I-V				
11	D.02.01.01.11	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi - zużycie na miejscu. Koparką w gruncie kat. I-V	m3	38,82		
		3. D.04.00.00 PODBUDOWY				
		3.1. D.04.02.02 WARSTWA MROZOOCHRONNA				
		3.1.1. D.04.02.02.11 WYKONANIE WARSTWY MROZOOCHRONNEJ GR. W-Wy DO 20CM				
12	D.04.02.02.11	Warstwa mroзоochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0. Grubość warstwy 30 cm (KR1)	m2	2 024		
		3.1.2. D.04.03.01.12 OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH MECHANICZNIE				
13	D.04.03.01.12	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej asfaltowej	m2	1 858,6		
		3.1.3. D.04.03.01.22 SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJĄ ASFALTOWĄ				
14	D.04.03.01.22	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	3 761,1		
		3.2. D.04.04.02.A PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ				
		3.2.1. D.04.04.02.A.13 WYKONANIE POBOCZY Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM Cnr O GR. DO 9 CM				
15	D.04.04.02.A.13	Pobocza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem Cnr o grubości 9 cm	m2	537		
		3.2.2. D.04.04.02.A.24 PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM GR. 25 CM				
16	D.04.04.02.A.24	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem Cnr o grubości 25 cm	m2	1 958,6		
		4. D.05.00.00 NAWIERZCHNIE				
		4.1. D.05.03.05.00 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO				

Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 692 w miejscowości Ciechanowczyk

Nr	Specyfikacja techniczna	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		4.1.1. D.05.03.05.11 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO, WARSTWA WIĄŻĄCA GR. 5 CM				
17	D.05.03.05.11	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70,KR1. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm.	m2	1 902,5		
		4.1.2. D.05.03.05.26. NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO, WARSTWA ŚCIERALNA GR. 4 CM				
18	D.05.03.05.26.	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70,KR1. Grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm.	m2	1 858,6		
		5. D.07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
		5.1. D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE				
		5.1.1. D.07.02.01.41. USTAWIENIE SŁUPKÓW Z RUR STALOWYCH DLA ZNAKÓW DROGOWYCH				
19	D.07.02.01.41	Słupki z rur stalowych #70 mm	szt	8		
		5.1.2. D.07.02.01.44. PRZYMOCOWANIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH DO GOTOWYCH SŁUPKÓW				
20	D.07.02.01.44.	Pionowe znaki drogowe z folii odblaskowej. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne.	szt	8		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				