

Kosztorys ofertowy

Obiekt	Przebudowa drogi nr ewid. 323 - ul. Kuczyńska w Ciechanowcu
Branża	DROGOWA
Lokalizacja	woj. podlaskie, gmina Ciechanowiec, obręb Ciechanowiec
Inwestor	Gmina Ciechanowiec ul. Mickiewicza 1 18-230 Ciechanowiec

Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi nr ewid. 323 - ul. Kuczyńska w Ciechanowcu

Nr	Specyfikacja techniczna	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		1. D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
		1.1. D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH				
		1.1.1. D.01.01.01.11. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNIANYM				
1	D.01.01.01.11.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym.	km trasy	0,15		
		1.2. D.01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU				
		1.2.1. D.01.02.02.13. MECHANICZNE USUNIĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU) GR. W-WY 20 CM				
2	D.01.02.02.13.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 20 cm.	m2	237,65		
3	D.01.02.02.13.	Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemności zgarniaka 0,60m3 w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość 1km	m3	47,53		
		2. D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
		2.1. D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT. I-V				
		2.1.1. D.02.01.01.10 WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH I-V KAT.				
4	D.02.01.01.10	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km na odkład	m3	340,71		
		2.1.2. D.02.01.01.11 ROBOTY ZIEMNE POPRZECZNE (BEZ TRANSPORTU) WYKONYWANE MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT. I-V				
5	D.02.01.01.11	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi - zużycie na miejscu. Koparką w gruncie kat. I-V	m3	10,25		
6	D.02.01.01.11	Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kat. I-III	m2	200		
		2.2. D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW				
		2.2.1. D.02.03.01.14 WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE Z GRUNTU KAT.I-VI Z POZYSKANIEM I TRANSPORTEM GRUNTU				
7	D.02.03.01.14	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3 w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 15-20t na odległość 1km-dokop.	m3	37		
8	D.02.03.01.14	Zagęszczenie nasypów walcami. Nasypy z gruntu sypkiego kat. I-II zagęszczane walcami statycznymi samojezdnymi	m3	37		
9	D.02.03.01.14	Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony nasypów w gruncie kat. I-III	m2	300		
10	D.02.03.01.14	Transport wody beczkowozem. Na odległość do 1 km, napelnienie beczkowozu z wodociągu	m3	1,11		
		3. D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
		3.1. D.03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI				
		3.1.1. D.03.01.01.10 UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW POD KORONĄ DROGI				
11	D.03.01.01.10	Przepusty rurowe pod drogą. Elementy ławy fundamentowe kruszywowe gr. 30 cm, Is=0,98	m3	3,78		
12	D.03.01.01.10	Kanały z rur z tworzyw o średnicy 600mm	m	14		
		4. D.04.00.00 POBUDOWY				
		4.1. D.04.04.02.A POBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ				
		4.1.1. D.04.04.02.24 WYKONANIE POBUDOWY Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM GR. 20 CM				
13	D.04.04.02.24	Podbudowy z kruszywa łamanego C50/30. Warstwa o grubości 20 cm	m2	783		
		4.2. D.04.05.01 ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM				
		4.2.1. D.04.05.01.33 WYKONANIE WARSTWY ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR. W-Wy 20CM				
14	D.04.05.01.33	Warstwa ulepszanego podłoża z gruntu ulepszanego cementem C0,4/0,5. Grubość warstwy 20 cm	m2	751		
		5. D.05.00.00 NAWIERZCHNIE				
		5.1. D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ				
		5.1.1. D.05.03.23.12. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 CM				
15	D.05.03.23.12.	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 40mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	783		
		6. D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
		6.1. D.06.01.01 UMCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW				

Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi nr ewid. 323 - ul. Kuczyńska w Ciechanowcu

Nr	Specyfikacja techniczna	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		6.1.1. D.06.01.01.42 UMOCNIE NIE SKARP BRUKOWCE M NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ				
16	D.06.01.01.42	Brukowanie skarp przekopów i nasypów na podsypce z piaskowo-cementowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.	m2	6		
		7. D.08.00.00 ELEMENTY ULIC				
		7.1. D.08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE				
		7.1.1. D.08.01.01.13. USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 15x22 CM NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM				
17	D.08.01.01.12	Krawężniki betonowe bez ław wtopione o wymiarach 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	385		
18	D.08.01.01.12	Ława betonowa z oporem pod krawężniki. Beton C 12/15 pod krawężniki 15x22cm	m3	28,875		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				