

Przedmiar robót

Obiekt	Przebudowa drogi nr ewid. 323 - ul. Kuczyńska w Ciechanowcu
Branża	DROGOWA
Lokalizacja	woj. podlaskie, gmina Ciechanowiec, obręb Ciechanowiec
Inwestor	Gmina Ciechanowiec ul. Mickiewicza 1 18-230 Ciechanowiec
Biuro kosztorysowe	DROMOBUD Sp. z o.o. ul. Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 4/418, 15-111 Białystok

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi nr ewid. 323 - ul. Kuczyńska w Ciechanowcu

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		1. D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
		1.1. D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH		
		1.1.1. D.01.01.01.11. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNIANNYM		
1	D.01.01.01.11.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. droga gminna od km 0+000,00 do km 0+150,00 0,150	km trasy	0,15
		razem	km trasy	0,15
		1.2. D.01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU		
		1.2.1. D.01.02.02.13. MECHANICZNE USUNIĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU) GR. W-WY 20 CM		
2	D.01.02.02.13.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 20 cm. zał.3 237,65	m2	237,65
		razem	m2	237,65
3	D.01.02.02.13.	Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemności zgarniaka 0,60m3 w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość 1km 237,65*0,2	m3	47,53
		razem	m3	47,53
		2. D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE		
		2.1. D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT. I-V		
		2.1.1. D.02.01.01.10 WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH I-V KAT.		
4	D.02.01.01.10	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km na odkład zał.2 - na odkład 287,53 odtworzenie rowu w ciągu DP 2077B 12*1,9 wykop przepust 14*1,9+14*0,9*0,3	m3 m3 m3	287,53 22,8 30,38
		razem	m3	340,71
		2.1.2. D.02.01.01.11 ROBOTY ZIEMNE POPRZECZNE (BEZ TRANSPORTU) WYKONYWANE MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT. I-V		
5	D.02.01.01.11	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi - zużycie na miejscu. Koparką w gruncie kat. I-V zał.2 10,25	m3	10,25
		razem	m3	10,25
6	D.02.01.01.11	Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kat. I-III 200	m2	200
		razem	m2	200
		2.2. D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW		
		2.2.1. D.02.03.01.14 WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE Z GRUNTU KAT.I-VI Z POZYSKANIEM I TRANSPORTEM GRUNTU		
7	D.02.03.01.14	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3 w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 15-20t na odległość 1km- dokop. pobocza 230*1*0,1 zasypka przepust 14*1	m3 m3	23 14
		razem	m3	37
8	D.02.03.01.14	Zagęszczenie nasypów walcami. Nasypy z gruntu sypkiego kat. I-II zagęszczane walcami statycznymi samojezdnymi 37	m3	37
		razem	m3	37
9	D.02.03.01.14	Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony nasypów w gruncie kat. I-III 300	m2	300
		razem	m2	300
10	D.02.03.01.14	Transport wody beczkowozem. Na odległość do 1 km, napelnienie beczkowozu z wodociągu 37*0,03	m3	1,11
		razem	m3	1,11
		3. D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		
		3.1. D.03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI		
		3.1.1. D.03.01.01.10 UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW POD KORONĄ DROGI		
11	D.03.01.01.10	Przepusty rurowe pod drogą. Elementy ławy fundamentowe kruszywowe gr. 30 cm, Is=0,98 przepust w km 0+006,40 14*0,9*0,3	m3	3,78
		razem	m3	3,78
12	D.03.01.01.10	Kanały z rur z tworzyw o średnicy 600mm przepust w km 0+006,40 14	m	14
		razem	m	14
		4. D.04.00.00 PODBUDOWY		
		4.1. D.04.04.02.A PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ		

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi nr ewid. 323 - ul. Kuczyńska w Ciechanowcu

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		4.1.1. D.04.04.02.24 WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM GR. 20 CM		
13	D.04.04.02.24	Podbudowy z kruszywa łamanego C50/30. Warstwa o grubości 20 cm		
		droga gminna 751	m2	751
		zjazdy 32	m2	32
		razem	m2	783
		4.2. D.04.05.01 ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM		
		4.2.1. D.04.05.01.33 WYKONANIE WARSTWY ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR. W-Wy 20CM		
14	D.04.05.01.33	Warstwa ulepszona podłoża z gruntu ulepszona cementem C0,4/0,5. Grubość warstwy 20 cm		
		drog gminna 751	m2	751
		razem	m2	751
		5. D.05.00.00 NAWIERZCHNIE		
		5.1. D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ		
		5.1.1. D.05.03.23.12. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 CM		
15	D.05.03.23.12.	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 40mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
		droga gminna 751	m2	751
		zjazdy 32	m2	32
		razem	m2	783
		6. D 06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
		6.1. D.06.01.01 UMOCNIE NIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW		
		6.1.1. D.06.01.01.42 UMOCNIE NIE SKARP BRUKOWCEM NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ		
16	D.06.01.01.42	Brukowanie skarp przekopów i nasypów na podsypce z piaskowo-cementowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.		
		6	m2	6
		razem	m2	6
		7. D.08.00.00 ELEMENTY ULIC		
		7.1. D.08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE		
		7.1.1. D.08.01.01.13. USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 15x22 CM NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM		
17	D.08.01.01.12	Krawężniki betonowe bez ław wtopione o wymiarach 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej		
		droga gminna 325	m	325
		zjazdy 12*5	m	60
		razem	m	385
18	D.08.01.01.12	Ława betonowa z oporem pod krawężniki. Beton C 12/15 pod krawężniki 15x22cm		
		385*0,075	m3	28,875
		razem	m3	28,875