1.13 pok. mieszkalny 1
15,0 gres

1.15 pok. mieszkalny 2
15,2 gres

1.14 łazienka 1
6,2 gres

1.16 łazienka 2
6,8 gres

1.17 sanitariat 1
9,8 gres

1.18 sanitariat 2
9,0 gres

1.12 korytarz 2
22,3 gres

1.5 salon ogólnodostępny
81,0 gres

1.4 pom. personelu
14,0 gres

1.2 przedsionek
9,4 gres

1.3 szatnia
14,0 gres

1.1 wiatrołap
4,2 gres

1.11 świetlica
39,6 gres

1.10 jadalnia+kuchnia
42,0 gres

1.19 gab. pielęgniarki
18,1 gres

1.20a pralnia, suszarnia
17,0 gres

1.20 pom. techniczne
25,2 gres

1.9 sala zajęciowa
38,4 gres

1.8 pom. rehabilitacyjne
41,5 gres

1.7 pokój wyciszeń
10,9 gres

wys. pom. do stropu - 316 cm

ścianki sanitariatów - do rozbiórki

ściana - do rozbiórki

drzwi - do wymiany

drzwi - do wymiany - na aluminiowe

drzwi i ścianka - do montażu

drzwi - do lilwidacji

drzwi do wykonania w miejscu naświetla

drewniane schody - do rozbiórki

wymiana okładzin schodowych - na płyty granitowe

ścianki murowane - do rozbiórki

kotłownia - do adaptacji na pomieszczenie do montażu urządzeń pompy ciepła i fotowoltaiki

kocioł c.o. - do demontażu

ścianka - do wykonania

piece kaflowe - do rozbiórki

komin i piec - do rozbiórki

przebicie w ścianie działowej

drzwi PCV - do dalszego użytkowania lub do demontażu

schodu do likwidacji - na płyty granitowe

podjazd dla niepełnosprawnych - do wykonania

schody do wykonania - stopnie z płyt granitowych

RZUT PARTERU
- po adaptacji

elementy istniejącego budynku
konstrukcje projektowane
elementy do usunięcia

ARCHITOM Biuro Projektowe Damian Tomczuk, ul. Lipowa 19, 18-230 Ciechanowiec, tel. 517-066-455, e-mail: tomczuk.damian@o2.pl	PROJEKTANT: Krzysztof Tomczuk, uprawnienia nr: Łom. 44/89 Konstrukcyjno-budowlane, UAN. 36/91 architektoniczne	PODPIS:
TEMAT OPRACOWANIA: Remont budynku szkolnego ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne	ASYSTENT: mgr inż. arch. Damian Tomczuk	PODPIS:
ADRES INWESTYCJI: obręb 0010 Koce-Schaby, dz. nr 438		
NAZWA RYSUNKU: **RZUT PARTERU - po adaptacji**	DATA: 22 września 2020 r.	SKALA: 1:50 / NR RYSUNKU: