

Tomczuk Krzysztof Usługi Budowlane Projektowe i Kosztorysowe  
18-230 Ciechanowiec, ul. Lipowa 19, - tel. 606 901 633

Data opracowania: 2021-12-06

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Przystosowanie budynku w Kocach-Schabach do potrzeb osób niepełnosprawnych

---

Adres obiektu budowlanego: Koce Schaby, 18-230 Ciechanowiec, dz. nr 438.

Zamawiający: Gmina Ciechanowiec, 18-230 Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45453100-8 Roboty renowacyjne

---

Przystosowanie budynku w Kocach-Schabach do potrzeb osób niepełnosprawnych

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			<a href="#">Dział nr 1. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych [CPV: 45453100-8]</a>		
1	KNR 2-01 0310-0200		Ręczne wykopy ciągłe w gruncie kat. III, ze złożeniem urobku na odkład - wykopy fundamentowe podest: ława pod krawężniki: $(7,60+6,20+5,20+2,90+7,60+6,20)*0,25*0,70$	m3	6,2475
					6,24750
2	KNR 2-01 0126-0100		Usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm humus pod pochynią i wokół: $5,70*7,60$	100 m2	0,4332
					43,32000
3	KNR 2-31 0402-0300		Ławy betonowe zwykłe pod elementy ograniczające, stanowiące krawężniki w postaci palisady betonowej pochylni dla niepełnosprawnych ława pod krawężniki: $(7,60+6,20+5,20+2,90+7,60+6,20)*0,25*0,60$ $(7,60+6,20+5,20+2,90+7,60+6,20)*0,13*0,33$	1 m3	6,8865
					5,35500
					1,53153
4	KNR 2-02W 1103-0101		Podkłady z materiałów sypkich. Podkłady z piasku na podłożu gruntowym - pod pochynią i w sąsiedztwie - przyjęto średnią grubość 40 cm podkład pod pochynią i wokół: $7,50*1,20*0,40+3,15*1,20*0,40+7,50*1,20*0,40$	m3	8,7120
					8,71200
5	KNR 2-02W 1101-0100		Podkłady betonowe. Podkłady z betonu zwykłego C8/10 w bud.mieszk.i użytecz.publicznej. z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym podkład pod pochynią: $7,50*1,20*0,10+3,15*1,20*0,10+7,50*1,20*0,10$	1 m3	2,1780
					2,17800
6	KNR 2-31 0403-0500		Palisada betonowa wys. 60 cm wtopiona w ławę betonową - stanowiąca ścianki boczne i krawężnik pochylni dla niepełnosprawnych palisada: $7,60+5,70+7,60+6,00+0,30+2,50+0,30+6,00$	100 m	0,3600
					36,00000
7	KNR 0-11 0321-0201		Chodniki z kostki brukowej o antypoślizgowej strukturze o nieregularnym kształcie na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem pochylnia dla niepełnosprawnych: pochylnia dla niepełnosprawnych: $7,50*1,20+3,15*1,20+7,50*1,20$	1m2	21,7800
					21,78000
8	Knr 2-02 1207-0300		Balustrady zewnętrznych pochylni dla niepełnosprawnych z dwóch rur # 42,4 mm zamontowanych na wysokości 75 i 90 cm na słupach mocowanych do podłoża z rurą na wys. 10 cm spełniającą rolę progu oporowego - chromowane balustrady: $7,80+5,50+7,80+8,35+0,40+2,60+0,40+8,35$	1 m	41,2000
					41,20000