



- UWAGI:**
- 1.Wynikowa przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
 - 2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać żadnego wymiaru miarząc bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiegokolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.
 - 3.Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.
 - 4.W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
 - prawo budowlane
 - warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich użytkowanie
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
 - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
 - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
 - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,
 - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
 - 5.Projekt chroniony prawem autorskim.

- | LP | Nazwa | Posadzka | Powierzchnia (m ²) |
|------|----------------------|----------------|--------------------------------|
| 1/1 | Korytarz | Wykładzina PCV | 34,950 |
| 1/2 | Gabinet dyrektora | Wykładzina PCV | 13,130 |
| 1/3 | Pom. gospodarcze | Wykładzina PCV | 13,55 |
| 1/4 | Pom. gospodarcze | Wykładzina PCV | 2,9800 |
| 1/5 | WC nauczycieli | terakota | 1,60 |
| 1/6 | Pom. gospodarcze | Wykładzina PCV | 68,32 |
| 1/7 | Sala dzienna | Wykładzina PCV | 5,45 |
| 1/8 | Magazyn leżaków | Wykładzina PCV | ####
34,7 |
| 1/9 | Magazyn leżaków | Wykładzina PCV | 17,79 |
| 1/10 | Magazyn leżaków | Wykładzina PCV | 11,58 |
| 1/11 | Łazienka | terakota | 68,15 |
| 1/12 | Rozdzielnia | Wykładzina PCV | 7,34 |
| 1/13 | Rozdzielnia | Wykładzina PCV | 11,58 |
| 1/14 | Zwrot nożycy | Lastriko | 10,46 |
| 1/15 | Wydawanie posiłków | Lastriko | 1,17 |
| 1/16 | Rozdzielnia posiłków | Lastriko | 10,02 |
| 1/17 | Magazyn termopompy | Wykładzina PCV | 9,66 |
| 1/18 | Spizarnia | Wykładzina PCV | 7,58 |
| 1/19 | Korytarz | Wykładzina PCV | 7,58 |
| | Suma | | 0,0000 |

Branża: ELEKTRYCZNA		Stadium: PROJEKT BUDOWLANY	
Skala:	Data: 30.11.2017r.	Nr. rysunku: PB-E-05	str.