

Mieczysław Wójcicki
ul. Białostocka 2, 18-200 Wysokie Mazowiecki

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Napowietrzna linia nN-0,4kV

Adres obiektu budowlanego: dz. nr ew. 1675, 1680/1, 2364, 2365/3, 2365/4, 2366/1, 2370/1, 2370/2, 2372, 2376, 2378, 2381, 2383, 2385, 2386, 2392, 2393, 2397, 2398, 2399, 2402, 2403, 2404, 2405/2, 2409, 2410, 2412, 2414, 2423/1,

Zamawiający: Gmina Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1	KNNR 9 903-0500		Przewody nieizolowane linii NN - demontaż. Z przeznaczeniem do ponownego montażu	1 km	0,3400
			0,392		0,39200
2	KNNR 9 1002-0600		Wysięgniki rurowe. Demontaż wysięgnika mocowanego na słupie lub ścianie. O ciężarze do 30 kg	1 szt	4,0000
			6		6,00000
3	KNNR 9 1005-0300		Oprawy oświetlenia zewnętrznego. Miejsce zainstalowania oprawy: trzpień słupa lub wysięgnik - demontaż	1 kpl	6,0000
			6		6,00000
4	KNNR 9 0901-04		Wymiana słupów żelbetowych linii NN bliźniaczych - demontaż i ponowny montaż słupów nr 4, 6, 7	szt.	1,0000
			3		3,00000
5	KNNR 9 0901-02		Wymiana słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami - demontaż i ponowny montaż słupów nr 5, 8, 9	szt.	3,0000
			3		3,00000
6	KNNR 9 0702-03		Wymiana przyłączy napowietrznych z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 2x25 mm ² z udziałem podnośnika samochodowego	przy ł.	9,0000
			11		11,00000
7	KNNR 9 0702-04		Wymiana przyłączy napowietrznych z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 4x25 mm ² z udziałem podnośnika samochodowego	przy ł.	3,0000
			3		3,00000
8	KNNR 5 905-0100		Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej typu AsXSn 4x35mm ²	1 km	0,0340
			0,04		0,04000
9	KNNR 5 905-0100		Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej typu AsXSn 4x50mm ²	1 km	0,0340
			0,040		0,04000
10	KNNR 5 0905-07		Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x95+x25 mm ² (przewody z demontażu)	km prze w.	0,0290
			0,317		0,31700
11	KNNR 5 906-0300		Montaż ograniczników przepięć (ograniczniki z demontażu)	1 szt	2,0000
			4		4,00000
12	KNNR 5 906-0200		Montaż skrzynek bezpiecznikowych opraw oświetleniowych na linii napowietrznej izolowanej (materiały z demontażu)	1 szt	5,0000
			6		6,00000
13	KNNR 5 1002-0100		Montaż wysięgników rurowych WO-I na słupie (wysięgniki z demontażu)	1 szt	6,0000
			6		6,00000
14	KNNR 5 1004-0200		Montaż opraw oświetleniowych z demontażu na słupach linii napowietrznej (oprawy z demontażu)	1 szt	6,0000
			6		6,00000
15	KNNR 5 1409-0400		Montaż przewodu uziemiającego na słupie 0,4kV, p. 5.2.5 SST	1 m	7,0000
			10		10,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
16	KNNR 5 1302-0300		Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Rodzaj linii: kabel N.N. o ilości żył - 4	1 odcinek	1,0000
			1		1,00000
17	KNNR 5 1304-0100		Pomiar rezystancji uziemienia	1 szt	1,0000
			1		1,00000
18			Obsługa geodezyjna	1 szt	1,0000
			1		1,00000