

Przedmiar robót
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Wąska w Ciechanowcu

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1				
	0.333	km	0.333	
			RAZEM	0.333
2	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	- inwentaryzacja powykonawcza	km	0.333	
	0.333		RAZEM	0.333
3	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu i żużlu) o grubości do 15 cm za pomocą	m ²		
d.1	spycharek			
	Krotność = 2	m ²	1787.120	
	1787.12		RAZEM	1787.120
2	ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
4	Rozbiórka przęseł ogrodzeniowych	m ²		
d.2				
	506.44*1.25	m ²	633.050	
			RAZEM	633.050
5	Rozebranie ław fundamentowych ogrodzeń	m ³		
d.2				
	506.44*0.2*0.8	m ³	81.030	
			RAZEM	81.030
6	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	ha		
d.2				
	10/10000	ha	0.001	
			RAZEM	0.001
7	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo-	m ³		
d.2	i żużlobetonowych na odległość do 1 km			
	81.03	m ³	81.030	
			RAZEM	81.030
3	ROBOTY ZIEMNE			
8	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z	m ³		
d.3	transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - wykopy			
	435.04	m ³	435.040	
			RAZEM	435.040
9	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm - nasy-	m ²		
d.3	py			
	47.32/0.2	m ²	236.600	
			RAZEM	236.600
10	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.IV	m ³		
d.3	- wymiana gruntu			
	4.5*0.6*54.72	m ³	147.744	
			RAZEM	147.744
11	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm - wy-	m ²		
d.3	miana gruntu			
	Krotność = 3			
	4.5*0.6*54.72	m ²	147.744	
			RAZEM	147.744
4	PODBUDOWY			
12	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV	m ²		
d.4	głębok. 20 cm - jezdnia, zjazdy, opaska			
	1563.87	m ²	1563.870	
			RAZEM	1563.870
13	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV	m ²		
d.4	- za każde dalsze 5 cm głębok. - jezdnia i zjazdy			
	Krotność = 2.6			
	1308.53	m ²	1308.530	
			RAZEM	1308.530
14	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV	m ²		
d.4	- za każde dalsze 5 cm głębok. - opaska			
	Krotność = 1.2			
	255.34	m ²	255.340	
			RAZEM	255.340
15	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grub.po zagęszcz. 20 cm - jezdnia i	m ²		
d.4	zjazdy			
	1308.53	m ²	1308.530	
			RAZEM	1308.530
16	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grub.po zagęszcz. 8 cm - opaska	m ²		
d.4				
	255.34	m ²	255.340	
			RAZEM	255.340
17	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa - za każdy dalszy 1 cm grub.po	m ²		
d.4	zagęszcz.- opaska			
	Krotność = 7			
	255.34	m ²	255.340	
			RAZEM	255.340

Przedmiar robót
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Wąska w Ciechanowcu

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5 ELEMENTY ULIC				
18 d.5	Ława pod krawężniki i obrzeża na zjazdach betonowa z oporem 0.048*757.36	m ³ m ³	 36.353	
			RAZEM	36.353
19 d.5	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 672.55	m m	 672.550	
			RAZEM	672.550
20 d.5	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem 662.82	m m	 662.820	
			RAZEM	662.820
21 d.5	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - jezdnia 1231.50	m ² m ²	 1231.500	
			RAZEM	1231.500
22 d.5	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - opaska 257.07	m ² m ²	 257.070	
			RAZEM	257.070
23 d.5	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy 89.42	m ² m ²	 89.420	
			RAZEM	89.420
6 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
24 d.6	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 3	szt. szt.	 3.000	
			RAZEM	3.000
25 d.6	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2 3	szt. szt.	 3.000	
			RAZEM	3.000
7 ZIELEŃ DROGOWA				
26 d.7	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat.III bez nawożenia 223.25/10000	ha ha	 0.022	
			RAZEM	0.022