

Przedmiar robót
Rozbudowa ulicy Szerokiej na odcinku działek oznaczonych nr geod. 2972/1 i 3068 w Ciechanowcu

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	D.01.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym			
d.1.1	1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego ul. Szeroka w km rob. 0+006-0+303; 297,00m 0.297	km km	 0.30	
			RAZEM	0.30
1.2	D. 01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu			
d.1.2	2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek wraz z wywiezieniem samochodami na odległość do 5.0 km W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ ZAMIAWIAJĄCEGO ul. Szeroka w km. rob. 0+006 - 0+303; 297,00m*2,00m (średnio) = 592,00m2 592.00	m ² m ²	 592.00	
			RAZEM	592.00
1.3	D.01.03.25 Karczowanie drzew			
d.1.3	3 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm	szt.		
	2szt. 2	szt.	2.00	
			RAZEM	2.00
d.1.3	4 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm	szt.		
	1szt. 1	szt.	1.00	
			RAZEM	1.00
d.1.3	5 Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km.	mp		
	przyjęto szacunkowo: 3,00mp 3.00	mp	3.00	
			RAZEM	3.00
d.1.3	6 Wywożenie karpiny na odległość do 2 km.	mp		
	3szt. *1,00mp (średnio) = 3,00mp 3.00	mp	3.00	
			RAZEM	3.00
d.1.3	7 Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km.	mp		
	przyjęto szacunkowo: 4,00mp 4.00	mp	4.00	
			RAZEM	4.00
2	D.02.01.01.00 ROBOTY ZIEMNE			
2.1	D.02.01.01 Roboty ziemne poprzeczne			
d.2.1	8 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z wbudowaniem w miejscu w/g tabeli objętości robót ziemnych	m ³		
	0,70m3 0.70	m ³	0.70	
			RAZEM	0.70
2.2	D.02.01.01 Wykonanie wykopów z gr. kat. I-V z transportem na odl. do 1 km. (odkład)			
d.2.2	9 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.w/g tabeli objętości robót ziemnych 523,11m3-59,20m3(odhmusowanie)=463,91m3 463.91	m ³ m ³	 463.91	
			RAZEM	463.91
d.2.2	10 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.w/g tabeli objętości robót ziemnych	m ³		
	67,80m3 67.80	m ³	67.80	
			RAZEM	67.80
2.3	D. 02.03.01 Wykonywanie nasypów w gr. kat. I-VI			
d.2.3	11 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV 0,70m3:0,1= 7,00m2 7.00	m ² m ²	 7.00	
			RAZEM	7.00

Przedmiar robót
Rozbudowa ulicy Szerokiej na odcinku działek oznaczonych nr geod. 2972/1 i 3068 w Ciechanowcu

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12 d.2.3	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty kat.III	m ³		
	0,70m ³ 0.70	m ³	0.70	
			RAZEM	0.70
3 D. 04.00.00 PODBUDOWA				
3.1	D. 04.01.01.03 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat. I-VI gł. koryta 21-30 cm.			
13 d.3.1	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI ul. Szeroka w km rob. 0+006-0+303 297,00m*3,50m=1039,50m ² mijanka i plac do zawracania: wg obmiaru graficznego: 194,50m ² 1234.00	m ²		
		m ²	1234.00	
			RAZEM	1234.00
3.2	D.04.04.01 Wykonanie podbudowy warstwa dolna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie			
14 d.3.2	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kruszyw łamanych gr. 20 cm ul. Szeroka w km rob. 0+006-0+303 297,00m*3,50m=1039,50m ² mijanka i plac do zawracania: wg obmiaru graficznego: 194,50m ² 1234.00	m ²		
		m ²	1234.00	
			RAZEM	1234.00
3.3	D.04.04.01 Wykonanie podbudowy warstwa górna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie			
15 d.3.3	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kruszyw łamanych gr. 10 cm ul. Szeroka w km rob. 0+006-0+303 297,00m*3,50m=1039,50m ² mijanka i plac do zawracania: wg obmiaru graficznego: 194,50m ² 1234.00	m ²		
		m ²	1234.00	
			RAZEM	1234.00
4	D. 05.00.00 NAWIERZCHNIA			
4.1	D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej			
16 d.4.1	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem ul. Szeroka w km rob. 0+006-0+303 297,00m*3,50m=1039,50m ² mijanka i plac do zawracania: wg obmiaru graficznego: 194,50m ² 1234.00	m ²		
		m ²	1234.00	
			RAZEM	1234.00
5	D. 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
5.1	D.06.01.01.12 Humusowanie i obsianie skarp trawą			
17 d.5.1	Humusowanie trawnika z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm. ul. Szeroka wg obmiaru graficznego: 141,00m ² 141.00	m ²		
		m ²	141.00	
			RAZEM	141.00
6	D.07.00.00 OZNAKOWANIE			
6.1	D. 07.02.01 Oznakowanie pionowe			
18 d.6.1	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ul. Szeroka 4szt. 4	szt.		
		szt.	4.00	
			RAZEM	4.00
6.2	D. 07.02.11 Oznakowanie pionowe			

Przedmiar robót
Rozbudowa ulicy Szerokiej na odcinku działek oznaczonych nr geod. 2972/1 i 3068 w Ciechanowcu

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.6.2	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 ul. Szeroka 4szt. 4	szt. szt.	 4.00	
			RAZEM	4.00
7	D.08.00.00. ELEMENTY ULIC.			
7.1	D.08.03.01.01/02 Obrzeża betonowe.			
20 d.7.1	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem ul. Szeroka wg obmiaru graficznego: 610,00m 610.00	m m	 610.00	
			RAZEM	610.00
8	INNE ROBOTY			
8.1	Przebudowa lini.			
21 d.8.1	Rura A110 PS (dwudzielna) jako zabezpieczenie kabla energetycznego zgodnie z uzgodnieniem w miejscach wskazanych na zagospodarowaniu terenu 63,00m 63.00	m m	 63.00	
			RAZEM	63.00
8.2	Ogrodzenie do przestawienia			
22 d.8.2	Ogrodzenie do przestawienia 315,00m 315.00	m m	 315.00	
			RAZEM	315.00
8.3	Wykonanie czasowej organizacji ruchu drogowego			
23 d.8.3	Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego 1	kpl. kpl.	 1.00	
			RAZEM	1.00
8.4	Inwentaryzacja powykonawcza			
24 d.8.4	Inwentaryzacja powykonawcza 1	kpl. kpl.	 1.00	
			RAZEM	1.00