

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień:
32412100-5 Sieć telekomunikacyjna
45232332-8 Telekomunikacyjne roboty dodatkowe

Przedmiar robót

Przebudowa ul. Drohickiej w Ciechanowcu w ciągu drogi powiatowej Nr 2616B od km 0+730,00 do km 1+758,00

Data: 2011-10-26
Budowa: Przebudowa doziemnego kabla telekomunikacyjnego
Obiekt:
Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokim Mazowieckiem, 18–200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 8
Jednostka opracowująca kosztorys: ZRI DROMOBUD Wojciech Borzuchowski, 03-455 Warszawa, ul. Namysłowska 2a/74

Kosztorys opracowali:
mgr inż. Janusz Markiewicz,

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Przebudowa kabla rozdzielczego				
1.1	TPSA 40/502/7 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypanym mechanicznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, układanie 1 kabla	285,00		m
1.2	KNR 501/222/1 Budowa obiektów podziemnych ochronnych z rur AROT 120 - adaptacja pozycji	3,00		m
1.3	KNR 501/222/1 Budowa obiektów podziemnych ochronnych z rur HDPE 110/6,3 - adaptacja pozycji	58,50		m
1.4	TPSA 40/719/2 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20 parach	2,00		złącze
2 Demontaż sieci teletechnicznej				
2.1	KNR 501/614/7 Demontaż kabla doziemnego, grunt kategorii III, kabel do Fi-30-mm, pierwszy - adaptacja pozycji	285,00		m
3 Pomiary				
3.1	KNR 501/1310/2 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par-20	1,00		odcinek

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość
1.	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	0,44
2.	Kabel XzTKMXpw 10x4x0,6	m	296,4
3.	Łączniki żył pojedyncze odgałęźne ETON	szt	90
4.	Osłona rurowa A 120 PS Arot, dzielona	m	3
5.	Osłona termokurczliwa XAGA-500 43/8-150-PO Raychem	kpl	2
6.	Rura HDPE Fi-110/6,3-mm	m	58,5
7.	Taśma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablowych	m	322,905

Dodatki

Lp.	Opis	Kwota/%	Typ	Wartość
1.	Dokumentacja powykonawcza		Kwota	