




POZ. 3.3.1 NADPROŻE N1 szt.2 skala 1:10



NR	PROFIL					SZT. W 1 ELEM.	IL. OŚC. ELEM.	SZT. RAZEM	CIĘŻAR 1 SZT.	CIĘŻAR RAZEM
	oznaczenie	szer. [mm]	gr. [mm]	dt [mm]	ciężar je dn. [kg/m] lub kg/m <sup>2</sup>				[kg]	[kg]
NADPROŻA PIWNICY RYS NR 5K										
POZ.3.3.1 SZT.2										
N-1	dwa utwór nk 140			1600	14,3	2	2	4	22,88	91,52
	rura Ø30x2,9			475	1,94	3	2	6	0,92	5,53
	ŚRUBA M12			520	0,9	3	2	6	0,47	2,81
POZ. 3.3.2 SZT.1										
N-2	dwa utwór nk 120			1400	11,1	2	1	2	15,54	31,08
	rura Ø30x2,9			350	1,94	3	1	3	0,88	2,04
	ŚRUBA M12			400	0,9	3	1	3	0,36	1,08
POZ. 3.3.3 SZT.1										
N-3	dwa utwór nk 120			1500	11,1	2	1	2	16,65	33,30
	rura Ø30x2			475	1,94	3	1	3	0,92	2,76
	ŚRUBA M12			520	0,9	3	1	3	0,47	1,40
SUMA :										171,52

UWAGA  
1. WYMIARY ELEMENTÓW STALOWYCH  
SPRAWDZIĆ I SKORYGOWAĆ NA MIEJSCU BUDOWY  
2. POZIOMY OSADZENIA BELEK STALOWYCH  
OKREŚLIĆ NA MIEJSCU BUDOWY  
NA PODSTAWIE PROJEKTU ARCHITEKTURY I ZAMÓWIONEJ  
STOLARKI OKIENNEJ LUB DRZWIOWEJ  
3. STAL S355

POZ.3.3.1- POZ.3.3.3  
NADPROŻA STALOWE  
SKALA 1:10

PRACOWNIA PROJEKTOWA Anna Zarzecka 15-644 Białystok, ul. Wrocławska 49F/15, tel. 606191412		
OBIEKT:	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku kina na budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu, na terenie działek nr 2200, 2198, 2180 położony w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec.	DATA
INWESTOR:	Miejska Biblioteka Publiczna ul. Plac 3 Maja 31, 8-230 Ciechanowiec	12.2016
PRZEDMIOT:	PROJEKT WYKONAWCZY - część konstrukcyjna	
PROJEKTANT KONSTRUKCJI:	mgr inż. Anna Zarzecka upr. nr PDL/0070/POOK/08	RYS.NR
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Jan Krzysztof Grochowski upr. nr BŁ 17/75	5 K