

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-21 0601-05	Fundamenty pod elementy małej architektury z betonu zwirowego. Wyszczególnienie robót: 1. Wykonanie wykopów i wyrównanie dna. 2. Wykonanie i ustawienie deskowań, przygotowanie i ułożenie betonu oraz rozdeskowanie. 3. Obsadzenie uchwytów stalowych. 4. Zasypanie fundamentów z ubiciem i rozplantowaniem ziemi. 1.10*0.35*(2.90*2+1.97*2)	m ³ m ³	 3.750	 3.750
				RAZEM	3.750
2	KNR 2-02 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych 0.35*(2.90+1.97*2)	m ² m ²	 2.394	 2.394
				RAZEM	2.394
3	KNR 2-02 0120-02 0120-09	Ścianka pełne zbrojone z cegieł pełnych klinkierowych grubości 1/2 ceg. zbrojone 2.05*(1.65*2+2.90)	m ² m ²	 12.710	 12.710
				RAZEM	12.710
4	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona poz.3*2	m ² m ²	 25.420	 25.420
				RAZEM	25.420
5	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 0.30*1.50*2.96	m ³ m ³	 1.332	 1.332
				RAZEM	1.332
6	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 0.10*(1.50+0.35)*2.96	m ³ m ³	 0.548	 0.548
				RAZEM	0.548
7	KNR 2-02 1203-06 analogia	Drzwi stalowe przesuwne przesło P1 i P2 wraz ze słupkami - całkowity ciężar 212,53kg 90.14+78.27+44.12 A (obliczenia pomocnicze) 1.48*1.42*2	m ² kg kg m ²	 212.530 ===== 212.530 4.203	 4.203
				RAZEM	4.203