

Ciechanowiec, 14.04.2017 r.

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku kina na bibliotekę publiczną w Ciechanowcu”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców dotyczące przedmiotowego postępowania.

1. Prosimy Państwa o wyjaśnienie czy rzeczywiście powierzchnia licowania ścian budynku licówką CRH Herbert wynosi $0,00\text{ m}^2$ co jest uwidocznione w poz. 93 przedmiaru na przebudowę i rozbudowę budynku kina na budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Odpowiedź: Poz. 93 przedmiaru jest zerowa. Ilości licowania ścian budynku są ujęte w rozdziale elewacja.

2. Czy posiadacie Państwo projekty wykonawcze instalacji sanitarnych (Opis techniczny, rysunki i rozwinięcia instalacji) do zadania pt: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku kina na bibliotekę publiczną w Ciechanowcu”?

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia na stronie <http://bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl> w zakładce Zamówienia publiczne projekt wykonawczy instalacji sanitarnych.

3. W przedmiarze instalacji c.o. w pozycji nr 9 „Wykucie bruzd ściennych i bruzd na podejście do grzejników” jednostką są „ha”. Proszę o wyjaśnienie, czy będą to m^2 czy m^3 .

Odpowiedź: Właściwą jednostką są m^3 .

4. Proszę o udostępnienie projektów wykonawczych instalacji sanitarnych wraz z opisami i zestawieniami urządzeń.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia na stronie <http://bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl> w zakładce Zamówienia publiczne projekt wykonawczy instalacji sanitarnych

5. Prosimy o udostępnienie dokumentacji na Państwa stronie internetowej:

- projektu wykonawczego ogrodzenia działki uwidocznionego na rysunku nr 1 – zagospodarowanie terenu
- przedmiaru na budowę osłony śmietnikowej, ponieważ zakres robót podanych w poz. 261 przedmiaru nie obejmuje całości robót do wykonania zgodnym z rysunkiem nr 24 – projekt osłony śmietnika.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że długość ogrodzenia zgodnie z projektem zagospodarowania wynosi 290 mb, natomiast wysokość systemowego ogrodzenia proszę przyjąć 163 cm. Zamawiający udostępnia na stronie <http://bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl> w zakładce Zamówienia publiczne przedmiar na budowę osłony śmietnikowej.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie.