

KOSZTORYS OFERTOWY

Opis	J.m	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. Budowa linii kablowej zasilania oświetlenia drogowego				
Poz. 1 Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. IV o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,6m	m	1165,000		
Poz. 2 Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparko-spycharką o poj. łyżki 0,15m ³ w gruncie kat. III-IV, o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,6m	m	1165,000		
Poz. 3 Układanie rur ochronnych z PCV w wykopie. Rura o średnicy do 110 mm	m	96,000		
Poz. 4 Układanie rur ochronnych z PCW o śr.do 75 mm w wykopie- rura DVR 50mm ² w wykopie	m	1219,000		
Poz. 5 Układanie rur ochronnych z PCW o śr.do 75 mm w wykopie- rura DVR 50mm ² w fundamencie słupa	m	189,000		
Poz. 6 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Kabel o masie do 1,0kg/m - kabel YAKXs 4x35mm ²	m	1219,000		
Poz. 7 Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania. Kabel o masie do 1,0kg/m - kabel YAKXs 4x35mm ² w fundamencie i słupie	m	206,000		
Poz. 8 Zasypywanie rowów dla kabli spycharkami; wykopanych w gruncie kat. III-IV o szerokości dna 0,4m i głębokości do 0,6m	m	1165,000		
Poz. 9 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV	m	1165,000		
Poz. 10 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m ³	179,680		
Poz. 11 Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	64,000		
Poz. 12 Montaż uziemień. Układanie uziomów w rowach kablowych - układanie bednarki FeZn 25x4mm w rowie kablowym	m	1219,000		
Poz. 13 Montaż przewodów LgY 10mm ² od słupa do bednarki FeZN 25x4 z podłączeniem - adaptacja pozycji	kpl	31,000		
Poz. 14 Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III - pręt uziomowy 5/8 1	szt	32,000		
Razem wartość elementu nr 1				

Opis	J.m	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 2. Budowa oświetlenia drogowego				
Poz. 15 Montaż fundamentu słupa oświetleniowego - fundament F-120 - adaptacja pozycji	szt.	31,000		
Poz. 16 Montaż i stawienie słupów oświetleniowych. Słup stalowy o masie do 100kg	szt	31,000		
Poz. 17 Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.	31,000		
Poz. 18 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - przewód YDY 2x2.5mm ²	m	341,000		
Poz. 19 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt	31,000		
Poz. 20 Obsługa geodezyjna		1,000		
Razem wartość elementu nr 2				
Element nr 3. Badania i pomiary				
Poz. 21 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	32,000		
Poz. 22 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania.Pomiar i badanie skuteczność zerowania; pomiar pierwszy	szt	1,000		
Poz. 23 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania.Pomiar i badanie instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego; za każdy następny pomiar	szt	30,000		
Poz. 24 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy	pomiar	4,000		
Razem wartość elementu nr 3				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość netto
VAT %
Razem wartość brutto
Słownie: