
PRZEDMIAR

WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo TELNET Paweł Zych

ADRES WYKONAWCY: 33 Pułku Piechoty 14, 18-421 Piątnica

BRANŻE: Telekomunikacyjna

DATA OPRACOWANIA: 10.07.2017

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	ZN-97/TP S.A.-039 0301 -11	Budowa rurociągu kablowego w wykopie wykonanym ręcznie w gruncie kat. III - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociągu	km		
		0,18	km	0,180	
				RAZEM	0,180
2	ZN-97/TP S.A.-039 0401 -05	Montaż zasobników łączowych z tworzywa sztucznego skrzynkowych dla 1 szt. złączy	zasob .		
		1	zasob .	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 5-01 0214-01	Budowa obiektów podziemnych z rur stalowych pod drogami i ulicami w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu, 1 rura w warstwie, 1 otwór w ciągu	m		
		4,5	m	4,500	
				RAZEM	4,500
4	KNR 2-19 0122-01 z.sz.2.9. 9901- 01	Uszczelnianie końców rur ochronnych HDPE 40/3,7	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Przedmiar		3
Spis treści		4