

Przedmiar robót  
Rozbudowa ulicy Długiej (Nr 108899B drogi gminnej) w Ciechanowcu

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
<b>1.1</b>	<b>D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym</b>			
d.1.1	1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego  ul. Długa w km rob. 0+000 - 0+297; 297,00m 0.30	km   km	   0.30	
			RAZEM	0.30
<b>2</b>	<b>D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE</b>			
<b>2.1</b>	<b>D.02.01.01 Wykonanie wykopów z gr. kat. I-V z transportem na odl. do 1 km. (odkład)</b>			
d.2.1	2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.w/g tabeli objętości robót ziemnych  ul. Długa 745,92m3 745.92	m3   m3	   745.92	
			RAZEM	745.92
<b>3</b>	<b>D. 04.00.00 PODBUDOWA</b>			
<b>3.1</b>	<b>D. 04.01.01 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat. I-VI gł. koryta 40 cm</b>			
d.3.1	3 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI  ul. Długa w km rob. 0+000 - 0+297; 297,00m 297,00m*6,35m (średnio) = 1885,95m2  zmiana szerokości: 6,55m2 1892.50	m2   m2	   1892.50	
			RAZEM	1892.50
d.3.1	4 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni  1892.50	m2  m2	 1892.50	
			RAZEM	1892.50
<b>3.2</b>	<b>D.04.04.01 Wykonanie podbudowy warstwa dolna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie</b>			
d.3.2	5 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kruszyw łamanych gr. 20 cm  ul. Długa w km rob. 0+000 - 0+297; 297,00m 297,00m*6,35m (średnio) = 1885,95m2  zmiana szerokości: 6,55m2 1892.50	m2   m2	   1892.50	
			RAZEM	1892.50
<b>3.3</b>	<b>D.04.04.01 Wykonanie podbudowy warstwa górna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie</b>			
d.3.3	6 Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kruszyw łamanych gr. 10 cm  ul. Długa w km rob. 0+000 - 0+297; 297,00m 297,00m*6,35m (średnio) = 1885,95m2  zmiana szerokości: 6,55m2 1892.50	m2   m2	   1892.50	
			RAZEM	1892.50
<b>4</b>	<b>D. 05.00.00 NAWIERZCHNIA</b>			
<b>4.1</b>	<b>D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm</b>			
d.4.1	7 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce - cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (KOLOROWA) typ i kolor do uzgodnienia z Inwestorem  ul. Długa w km rob. 0+000 - 0+297; 297,00m wg obmiaru graficznego: 1844,00m2  zjazdu: 48.50m2 1892.50	m2   m2	   1892.50	
			RAZEM	1892.50
<b>4.2</b>	<b>D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych</b>			

Przedmiar robót  
Rozbudowa ulicy Długiej (Nr 108899B drogi gminnej) w Ciechanowcu

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
8 d.4.2	Nawiązanie do istniejącej nawierzchni bitumicznej - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm z odwiezieniem urobku do 1 km  ul. Długa P.T. (ul. Sienkiewicza) 5,00m 5.00	m   m	   5.00	
			RAZEM	5.00
<b>5 D.07.00.00 OZNAKOWANIE</b>				
<b>5.1 D. 07.02.01 Oznakowanie pionowe</b>				
9 d.5.1	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych  ul. Długa 1szt. 1	szt.   szt.	   1.00	
			RAZEM	1.00
<b>5.2 D. 07.02.11 Oznakowanie pionowe</b>				
10 d.5.2	Pionowe znaki drogowe - o pow. do 0.3 m2 wg. projektu stałej organizacji ruchu  ul. Długa 1szt. 1	szt.   szt.	   1.00	
			RAZEM	1.00
<b>6 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC.</b>				
<b>6.1 D.08.03.01 Obrzeża betonowe.</b>				
11 d.6.1	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową z ławą betonową z oporem  ul. Długa w km rob. 0+000 - 0+297 w miejscach gdzie brak jest oporu oraz na zjazdach 350,00m 350.00	m   m	   350.00	
			RAZEM	350.00
<b>7 INNE ROBOTY</b>				
<b>7.1 Wykonanie czasowej organizacji ruchu drogowego</b>				
12 d.7.1	Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas wykonania robót  1	kpl.  kpl.	  1.00	
			RAZEM	1.00
<b>7.2 Wyniesienie na poziom nawierzchni punktów osnowy geodezyjnej</b>				
13 d.7.2	Wyniesienie na poziom nawierzchni punktów osnowy geodezyjnej 3szt. 3	szt.  szt.	  3.00	
			RAZEM	3.00
<b>7.3 D.10.01.05.03 Przebudowa linii.</b>				
14 d.7.3	Regulacja pionowa pokryw dla zaworów wodociągowych.  ul. Długa 16szt. 16	szt.  szt.	  16.00	
			RAZEM	16.00
<b>7.4 D.10.01.05.02 Przebudowa linii.</b>				
15 d.7.4	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych  ul. Długa 12szt. 12	szt.  szt.	  12.00	
			RAZEM	12.00
<b>7.5 D-03.02.01 Przebudowa podziemnych linii wodociągowych przy przebudowie i budowie dróg.</b>				
16 d.7.5	Przestawienie hydrantów pod ogrodzenia  ul. Długa 1szt. 1	szt.  szt.	  1.00	
			RAZEM	1.00
<b>7.6 Przebudowa lini.</b>				
17 d.7.6	Rurociągi z HDPE fi 40 ułożenie wzdłuż istniejącej linii telekomunikacyjnej 178,00m 178.00	m  m	  178.00	
			RAZEM	178.00
18 d.7.6	Rurociągi A 58 PS (dwudzielna) jako zabezpieczenie kabla telefonicznego zgodnie z uzgodnieniem 178,00m	m		

Przedmiar robót  
Rozbudowa ulicy Długiej (Nr 108899B drogi gminnej) w Ciechanowcu

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	178.00	m	178.00	
			RAZEM	178.00
<b>7.7 Przebudowa lini.</b>				
19	Rura A110 PS (dwudzielna) jako zabezpieczenie kabla energetycznego zgodnie z uzgod-	m		
d.7.7	nieniem w miejscach wskazanych na zagospodarowaniu terenu			
	63,00m	m	63.00	
	63.00		RAZEM	63.00
<b>7.8 Inwentaryzacja powykonawcza</b>				
20	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.		
d.7.8				
	1	kpl.	1.00	
			RAZEM	1.00