

KOSZTORYS OFERTOWY
Rozbudowa ulicy Długiej (Nr 108899B drogi gminnej) w Ciechanowcu

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym				
1 d.1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego ul. Długa w km rob. 0+000 - 0+297; 297,00m	km	0.30		
2	D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
2.1	D.02.01.01 Wykonanie wykopów z gr. kat. I-V z transportem na odl. do 1 km. (odkład)				
2 d.2.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.w/g tabeli objętości robót ziemnych ul. Długa 745,92m3	m ³	745.92		
3	D. 04.00.00 PODBUDOWA				
3.1	D. 04.01.01 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat. I-VI gł. koryta 40 cm				
3 d.3.1	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI ul. Długa w km rob. 0+000 - 0+297; 297,00m 297,00m*6,35m (średnio) = 1885,95m2 zmiana szerokości: 6,55m2	m ²	1892.50		
4 d.3.1	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni	m ²	1892.50		
3.2	D.04.04.01 Wykonanie podbudowy warstwa dolna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie				
5 d.3.2	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kruszyw łamanych gr. 20 cm ul. Długa w km rob. 0+000 - 0+297; 297,00m 297,00m*6,35m (średnio) = 1885,95m2 zmiana szerokości: 6,55m2	m ²	1892.50		
3.3	D.04.04.01 Wykonanie podbudowy warstwa górna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie				
6 d.3.3	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kruszyw łamanych gr. 10 cm ul. Długa w km rob. 0+000 - 0+297; 297,00m 297,00m*6,35m (średnio) = 1885,95m2 zmiana szerokości: 6,55m2	m ²	1892.50		
4	D. 05.00.00 NAWIERZCHNIA				
4.1	D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm				
7 d.4.1	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na pod-sypce - cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (KOLOROWA) typ i kolor do uzgodnienia z Inwestorem ul. Długa w km rob. 0+000 - 0+297; 297,00m wg obmiaru graficznego: 1844,00m2 zjazdu: 48.50m2	m ²	1892.50		
4.2	D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych				
8 d.4.2	Nawiązanie do istniejącej nawierzchni bitumicznej - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm z odwiezieniem urobku do 1 km ul. Długa P.T. (ul. Sienkiewicza) 5,00m	m	5.00		
5	D.07.00.00 OZNAKOWANIE				
5.1	D. 07.02.01 Oznakowanie pionowe				

KOSZTORYS OFERTOWY
Rozbudowa ulicy Długiej (Nr 108899B drogi gminnej) w Ciechanowcu

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
9 d.5.1	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ul. Długa 1szt.	szt.	1		
5.2 D. 07.02.11 Oznakowanie pionowe					
10 d.5.2	Pionowe znaki drogowe - o pow. do 0.3 m2 wg. projektu stałej organizacji ruchu ul. Długa 1szt.	szt.	1		
6 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC.					
6.1 D.08.03.01 Obrzeża betonowe.					
11 d.6.1	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową z ławą betonową z oporem ul. Długa w km rob. 0+000 - 0+297 w miejscach gdzie brak jest oporu oraz na zjazdach 350,00m	m	350.00		
7 INNE ROBOTY					
7.1 Wykonanie czasowej organizacji ruchu drogowego					
12 d.7.1	Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas wykonania robót	kpl.	1		
7.2 Wyniesienie na poziom nawierzchni punktów osnowy geodezyjnej					
13 d.7.2	Wyniesienie na poziom nawierzchni punktów osnowy geodezyjnej 3szt.	szt	3		
7.3 D.10.01.05.03 Przebudowa linii.					
14 d.7.3	Regulacja pionowa pokryw dla zaworów wodociągowych. ul. Długa 16szt.	szt.	16		
7.4 D.10.01.05.02 Przebudowa linii.					
15 d.7.4	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych ul. Długa 12szt.	szt.	12		
7.5 D-03.02.01 Przebudowa podziemnych linii wodociągowych przy przebudowie i budowie dróg.					
16 d.7.5	Przestawienie hydrantów pod ogrodzenia ul. Długa 1szt.	szt	1		
7.6 Przebudowa lini.					
17 d.7.6	Rurociągi z HDPE fi 40 ułożenie wzdłuż istniejącej linii telekomunikacyjnej 178,00m	m	178.00		
18 d.7.6	Rurociągi A 58 PS (dwudzielna) jako zabezpieczenie kabla telefonicznego zgodnie z uzgodnieniem 178,00m	m	178.00		
7.7 Przebudowa lini.					
19 d.7.7	Rura A110 PS (dwudzielna) jako zabezpieczenie kabla energetycznego zgodnie z uzgodnieniem w miejscach wskazanych na zagospodarowaniu terenu 63,00m	m	63.00		
7.8 Inwentaryzacja powykonawcza					
20 d.7.8	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: